


RZUT PODDASZA
SKALA 1:50



UWAGI:

Okna PCV rozszczelniane z okuciami obwiednionymi współczynnikiem $U_{\text{f}}=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ nawiewniki higrosterowalne w każdym oknie

Parapet wewnętrzne konglomerat, parapety zewnętrzne blacha cynkowo-tytanowa
Kominy docieplone wełną mineralną gr. min. 10 cm
Wykończenie kominów na poddaszu poniżej dachu:

zaprawa klejowa, siatka z tworzywa sztucznego i tynk mineralny

Ściany murowane na poddaszu wykończone tynkiem cem.-wap. kat. III

Malowanie ścian farbą emulsyjną dwukrotnie, kolor biały

Projektowane wymiary pobrać z natury

[illegible]